

QUY ĐỊNH

V/v: “Bao gói, vận chuyển, lưu kho, bốc dỡ thành phẩm dây cáp điện”.

- Căn cứ thực tế việc vận chuyển, lưu kho và bảo quản thành phẩm dây cáp điện cung cấp cho khách hàng.
- Để đảm bảo, bảo toàn chất lượng sản phẩm tốt nhất trong việc bảo quản, vận chuyển, lưu kho thành phẩm dây cáp điện.
- Theo đề xuất của Trưởng phòng Kỹ Thuật Cơ Điện, nay:

Tổng Giám đốc Công ty quy định:

1. Về đóng gói thành phẩm cho vận chuyển:

- Quy định chung:
 - + Thành phẩm là cuộn dây điện dân dụng: Phải được xếp chồng trên pa-let gỗ với tổng chiều cao kể cả pa-let không quá 1800mm. Trên bề mặt pa-let gỗ được lót ít nhất một lớp bao PP (loại chứa hạt PVC đã qua sử dụng). Thành phẩm sau khi xếp trên pa-let, sử dụng băng PE (khổ 500x0,02) quấn xung quanh các cuộn dây điện ít nhất 02 lớp nhằm tránh xô lệch trong quá trình vận chuyển.
 - + Thành phẩm là các cuộn dây/cáp bọc: Các đầu của cuộn dây/cáp phải có mũ chụp đầu gắn chặt vào đầu dây/cáp. Đầu cuộn dây/cáp phải có niêm phong. Cuộn dây/cáp sau khi được buộc chặt chống bung, số thì quấn một lớp bao PP (loại chứa hạt PVC đã qua sử dụng) và quấn thêm một lớp băng PE ở bên ngoài nhằm chống trầy xước trong quá trình vận chuyển. Khi xếp lên sàn phương tiện vận chuyển các cuộn dây/cáp bọc phải được đặt trên 01 lớp bao PP (loại chứa hạt PVC đã qua sử dụng).
 - + Thành phẩm là các tu-rê: Các đầu dây/cáp bọc phải có mũ chụp đầu gắn chặt vào đầu dây/cáp. Đầu cuộn dây/cáp phải có niêm phong. Các đầu dây/cáp được giữ cố định vào vách tu-rê. Tại lỗ tâm tu-rê phải có tấm gia cường, có nan gỗ bên ngoài và đai thép bảo vệ. (Các quy định cụ thể xem TCCS 11: 2014/CADIVI). Không dùng tu-rê đã qua sử dụng.
- Riêng việc vận chuyển từ kho các đơn vị trong Công ty đến khách hàng (Đại lý, công trình) ở khoảng cách ≤ 300 km, các đơn vị có thể thực hiện cách thức khác để đóng gói thành phẩm nhằm phù hợp với điều kiện của bên nhận hàng, nhưng phải đảm bảo bảo toàn chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển, không làm hư hỏng bao gói, hình dáng cuộn dây, trầy xước; Không nhiễm ẩm ướt, dơ bẩn,...

2. Về vận chuyển.

- Phương tiện vận chuyển là xe tải (thùng kín, thùng mui bạt) và Container trong vận chuyển đường biển, đường sắt và đường bộ. Với các yêu cầu:
 - + Sàn, vách, nóc thùng xe hay thùng container phải sạch, không thủng, sứt...
 - + Trong quá trình vận chuyển, thành phẩm phải được che phủ cẩn thận không thấm nước.
- Thành phẩm vận chuyển phải được neo, cố định chặt vào sàn xe tải hay thùng container; Không để xảy ra tình trạng xô lệch, đổ ngã, va đập thành phẩm trong quá trình vận chuyển.

- Thành phẩm của công ty CADIVI không được chở chung với các hàng hóa của đơn vị khác. (Trường hợp chở chung với hàng hóa khác phải được sự đồng ý của đơn vị giao hàng).

3. Về giao, nhận hàng và xếp dỡ thành phẩm.

- Đối với thành phẩm đóng trên pa-let trước khi vận chuyển phải có: Bảng kê chi tiết quy cách, số lượng được dán cho từng pa-let. Đánh số thứ tự cho từng đơn hàng xuất đi. Trên mỗi pa-let phải có dán cảnh báo chống thấm nước (hình cây dù ☂).
- Bộ phận giao hàng: Sau khi xếp thành phẩm lên phương tiện vận chuyển phải ghi nhận hình ảnh (chụp ảnh) lại tình trạng thành phẩm đã sắp xếp, sau đó tiến hành niêm phong (nếu có). Hình ảnh này sẽ được gửi cho bộ phận nhận hàng để làm cơ sở đối chiếu khi nhận hàng.
- Bộ phận nhận hàng: Xác nhận số lượng, tình trạng chất lượng, bao bì thành phẩm khi nhận vào biên bản nhận hàng. Khi bốc dỡ thành phẩm phải có thiết bị, vật dụng và cách thức phù hợp tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

4. Về việc lưu kho, bảo quản.

- Các cuộn dây điện dân dụng hay các cuộn dây/cáp bọc phải được để trong kho với yêu cầu sau:
 - + Thành phẩm phải được để trên pa-let. Pa-let phải có kết cấu, kích thước, sức chịu tải phù hợp với khối lượng dây/cáp để xếp thành phẩm lên trên và thuận tiện cho việc xếp dỡ bằng xe nâng.
 - + Khi xếp chồng các cuộn dây tránh làm ngã đổ đè nén gây ảnh hưởng đến chất lượng và làm biến dạng cuộn dây. Tổng chiều cao kể cả pa-let khi xếp chồng không quá 1800mm.
 - Các tu-rê thành phẩm để trong kho hoặc ngoài trời:
 - + Không để tu-rê thành phẩm tại nơi có nguy cơ bị ngập nước.
 - + Không phủ bạt trên tu-rê thành phẩm.
 - + Tu-rê thành phẩm dự kiến giao hàng trên 30 ngày phải được đặt ở nơi có mái che.
 - + Đối với dây cáp bọc phải có mũ chụp đầu và được gắn chặt vào đầu cáp.
 - + Thường xuyên kiểm tra việc lưu kho thành phẩm nhằm tránh thiếu/mất nhãn mác, chụp đầu cáp; phòng ngừa các nguy cơ cắn rách thành phẩm & hư hỏng tu-rê chứa.
 - Kho thành phẩm và bãi chứa cáp (ngoài trời) phải có sơ đồ vị trí, phân loại thành phẩm theo khu vực, nhóm. Có bảng / biển mô tả & chỉ dẫn cụ thể.
 - Kho thành phẩm phải được kiểm tra vệ sinh sạch sẽ, khô ráo; Phòng ngừa bị ngập, dột, bụi mưa tạt vào... ; Có hệ thống PCCC và hệ thống điện chiếu sáng theo quy định.
5. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định này.

Quy định được áp dụng từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cty CADIVI Miền Bắc; Cty CADIVI Đồng Nai.
- Nhà máy CADIVI Sài Gòn; Miền Đông; Miền Trung.
- P.Sản xuất; P.QLCL; P.Kinh doanh; P. Đấu thầu; P.R&D.
- Lưu: P.NSHC, P.KTCD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LỘC